

关于山东凯聚新材料科技有限公司新能源汽车配件生产项目 环境影响评价文件拟审批公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对山东凯聚新材料科技有限公司新能源汽车配件生产项目环境影响评价文件进行审批。现将拟审批的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为 2025 年 4 月 21 日 - 2025 年 4 月 25 日（5 个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0635-6057882

邮箱：djqzwzx@163.com

通讯地址：聊城江北水城旅游度假区明堤路 6 号 C 座 1 楼度假区行政审批服务局

邮编：252000

项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价	项目概况
山东凯聚新材料科技有限公司新能源汽车配件生产项目	聊城市旅游度假区新河以东、于沙路以南，于集镇工业园区内	山东凯聚新材料科技有限公司	山东鑫祺环境科技有限公司	该项目位于聊城江北水城旅游度假区于集镇工业园内，总占地面积 27000m ² ，总投资 12000 万元，其中环保投资 36 万元。该项目为新建项目，拟新建工业厂房 10000m ² 、办公楼 3000m ² 、改造现有工业厂房 4400m ² ，拟购置高速圆盘下料机、钻床、智能化节能进步炉、打头机、打孔机、冷拔机、轧管机、退火炉、数控加工中心、涡轮超声波探伤机等设备，以圆钢、切削液、润滑油、冷轧油、天然气、尿素为主要原辅材料，经圆钢下料、加热、穿孔、打头、酸洗（外协处理）、冷轧/冷拔、退火、检测、锯切、机加工、成品等工序生产新能源汽车配件，设计生产能力为年产新能源汽车配件 6 万吨。

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
（一）加强施工期环境管理。严格按照报告表要求，采取围挡、喷洒、覆盖、道路硬化等有效措施，防治扬尘污染；施工废水经沉淀后用于洒水抑尘、综合利用，生活污水经厂区临时化粪池预处理后排入市政污水管网；应采取选用低噪声施工机械、加强施工现场管理、降低人为噪声等措施，防止噪声扰民；固体废弃物须定点堆放，建筑垃圾、生活垃圾及时清运处理，不得随意倾倒。工程竣工后，施工单位应拆除各种临时施工设施，做到“工完、料尽、场地清”。 （二）加强废气污染防治。冷轧工序产生的油雾，通过密闭罩收集后，经油雾净化装置处理后由 1 根 15m 高排气筒 DA001 排放。DA001 排气筒油雾有组织排放浓度应满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990-2019 表 1 限值要求；2 台步进炉、1 台退火炉配备一套 SCR 脱硝装置，天然气燃烧废气经处理后经一根 15 米高排气筒 DA002 排放。氮氧化物排放浓度应满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990-2019）表 1“热处理炉”标准限值要求及《关于印发〈聊城市环境空气质量改善整改工作方案〉的通知》（聊气办发〔2019〕39 号）文件要求；氨气有组织排放浓度应满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）6.1 要求（逃逸氨浓度$\leq 2.5\text{mg}/\text{m}^3$）。 你单位应加强车间密闭、厂区绿化等措施，预计厂界颗粒物满足山东省《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990-2019）表 2 要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中限值无组织排放浓度要求。 （三）加强废水污染防治。根据报告表结论，项目运营期废水主要为员工生活污水。废水经厂区化粪池预处理后委托环卫部门处理，不得外排。 （四）加强噪声污染防治。选用低噪声设备并设置于车间内，再经过基础减震、车间隔声、距离衰减等降噪措施后，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求。 （五）加强固体废物的污染防治。废轧制油、废包装桶、废润滑油、废催化剂属于危险废物，应委托有相应资质的单位进行处置，并按照《危险废物规范化管理指标体系》的相关要求，加强危险废物收集、贮存、转移管理，确保危险废物规范化处置；危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)的要求建设。一般固体废物应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部公告 2021 年第 82 号)的要求进行管理：金属废下脚料、废氧化皮、金属屑、不合格品收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运。你单位须确保所有固体废物均得到妥善处置并执行转移联单制度，对本环评未识别出的危险废物，须按危险废物管理规定进行管理，防止对环境造成二次污染。 （六）加强地下水、土壤污染防治。生产车间、一般固废区等设定为一般防渗区，原料仓库、化粪池、危废暂存间、清洗槽、防锈槽、污水处理设施等设定为重点防渗区，须采取防渗、防腐、防流失及防扬散措施，防止污染土壤和地下水环境。 （七）加强环境风险防范。根据报告表及环境风险影响专项评价，该项目润滑油、冷轧油、天然气等为风险物质，存在的主要环境风险为危险物质泄漏。要求认真落实报告表及环境风险影响专项评价提出的各项风险防范措施，开展安全风险辨识管理，健全内容管理制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目。危废暂存间、油类暂存区、化粪池等采取重点防渗措施，从源头上防止污染物进入土壤和地下水含水层，制定环境风险事故应急预案，配备事故监测设备，强化消防基础设施建设，定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力，严防环境风险事故的发生。 （八）做好污染物总量控制。根据报告表结论及污染物总量确认书，该项目不占用 COD、氨氮、VOCs 相关总量指标。该项目二氧化硫排放量为 0.6t/a, 2 倍替代量为 1.2t/a；氮氧化物排放量为 1.122t/a, 2 倍替代量为 1.122t/a; 颗粒物排放量为 0.3t/a, 2 倍替代量为 0.6t/a；你单位需确保各种污染物达标排放。

